

Пример применения индексов дефляторов к сметной стоимости проектов 2020 года в соответствии письмом Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Ремонт дороги по улице \_\_\_\_\_

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость работ в базисных ценах \_\_\_\_\_ 215,79663 тыс. руб.

Сметная стоимость работ в текущих ценах \_\_\_\_\_ 2084,01060 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 17,41513 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 94,31 чел.час

Составлен в ценах 01.01.2000г. с пересчетом индексом к ФЕР-2001 на IV кв. 2020 года "Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 и с учетом индекса прогнозной инфляции на период производства работ в 2021 году, согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и, и НДС 20%.

Расчетный измеритель конструктивного решения 1129,3357 тыс.рублей/1000 м2 покрытия

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (засыпка крупных ям, сколов а/б покрытия) (100 м3) (Прил. 27.3 п. 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (468,4 руб.): 142% от ФОТ (329,86 руб.) СП (266,36 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (329,86 руб.)	0,95	3615 173,23	3424,69 173,99	3434,25	164,57	3253,46 165,29	21,6	20,52



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе, справочно:										
60% ФОТ (от 574,2) (Поз. 4)						344,52				
95%*0,85 ФОТ (от 1274,54) (Поз. 1-3, 6-10, 5)						1029,19				
Итого						215796,63				94,31
В том числе:										
Материалы						169319,43				
Машины и механизмы						41868,13				
ФОТ						1848,74				
Накладные расходы						2407,02				
Сметная прибыль						1373,71				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>215796,63</b>				<b>94,31</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						212015,9	828,34	41868,13		94,31
Накладные расходы						2407,02		1020,40		
В том числе, справочно:										
104% ФОТ (от 574,2) (Поз. 4)						597,17				
142% ФОТ (от 1274,54) (Поз. 1-3, 6-10, 5)						1809,85				
Сметная прибыль						1373,71				
В том числе, справочно:										
60% ФОТ (от 574,2) (Поз. 4)						344,52				
95%*0,85 ФОТ (от 1274,54) (Поз. 1-3, 6-10, 5)						1029,19				
Итого						215796,63				94,31
Индекс к ФЕР-2001 на IV кв. 2020 года "Автомобильные дороги" Письмо Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 * 7,85						1694003,55				
НДС 20% от 1694003,55						338800,71				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2032804,26</b>				<b>94,31</b>
С учетом индекса прогнозной инфляции на период производства работ в 2021 году, согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и 1,02519						2084010,60				94,31