

В смете прописано, что стоимость проекта в ценах 2021 года, индекс дефлятор в соответствии с письмом Минэкономразвития России не применен

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 293,275 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,854 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 43,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт щебеночного покрытия s=1200 м2												
1	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены 2021 года на основании письма Мин. строительства и ЖКХ РФ от 04.12.2020 СМР=7,75 НР (1213 руб.): 142% от ФОТ СП (811 руб.): 95% от ФОТ	1,8	3551,63 195,7	3338,85 278,65	17,08	6393	352	6010 502	31	24,19	43,54

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦ-02.2.05.04-0088 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены 2021 года на основании письма Мин.строительства и ЖКХ РФ от 04.12.2020 СМР=7,75</i>	75,6	108,6		108,6	8210			8210		
3	ФССЦ-02.2.05.04-0089 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены 2021 года на основании письма Мин.строительства и ЖКХ РФ от 04.12.2020 СМР=7,75</i>	151,2	98,6		98,6	14908			14908		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							29511	352	6010 502	23149		43,54
Накладные расходы							1213					
В том числе, справочно:												
142% ФОТ (от 854) (Поз. 4, 1, 6)							1213					
Сметная прибыль							811					
В том числе, справочно:												
95% ФОТ (от 854) (Поз. 4, 1, 6)							811					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги							31535					43,54
Итого							31535					43,54
Всего с учетом "Индекс пересчета в цены 2021 года на основании письма Мин.строительства и ЖКХ РФ от 04.12.2020 СМР=7,75"							244396					43,54
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							23149					
Машины и механизмы							6010					
ФОТ							854					
Накладные расходы							1213					
Сметная прибыль							811					
НДС 20%							48879,2					
ВСЕГО по смете							293275,2					43,54

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)